

ประกาศเทศบาลตำบลสิชล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลสิชล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๐,๗๖๗.๘๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) เทศบาลตำบลสิชล ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพล พูลสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสิชล / เทศบาลตำบลสิชล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,233,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 1,410,767.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 องอาจ วารี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 ชัชชัย ใจมั่น กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

องอาจ วารี

28 ตุลาคม 2569 10:42:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิชล/เทศบาลตำบลสิชล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง							
	1.1 งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,060.000	51.11	105,286.60	1.4018	71.64	147,590.75
	1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,060.000	416.51	858,010.60	1.4018	583.86	1,202,759.25

ชัชชัย ใจมั่น
20 ตุลาคม 2569 15:14:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิชล/เทศบาลตำบลสิชล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. 2.งานเบ็ดเตล็ด 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
3	2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	143.000	301.40	43,100.20	1.4018	422.50	60,417.86
							รวมราคากลาง	1,410,767.86

ชัชชัย ใจมั่น
20 ตุลาคม 2569 15:14:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิชล/เทศบาลตำบลสิชล

(องอาจ วารี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัชชัย ใจมั่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชชัย ใจมั่น
20 ตุลาคม 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรุลุงเนือง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิชล / เทศบาลตำบลสิชล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	งานผิวทาง							
	1.1	งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,060.000	51.11	105,286.60	1.4018	71.64	147,590.75
	1.1.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,060.000	416.51	858,010.60	1.4018	583.86	1,202,759.25
	2	2.งานเบ็ดเตล็ด							
	2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	2.1.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
3	2.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	143.000	301.40	43,100.20	1.4018	422.50	60,417.86
								TOTAL	**1,410,767.86**