




ประกาศเทศบาลตำบลลิซล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียด การคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลลิซล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างผนัง กันน้ำเขาสถลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๓๗๓.๕๔ บาท (สิบล้านสาม ร้อยเจ็ดสิบบสามบาทห้าสิบบสี่สตางค์) เทศบาลตำบลลิซล ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลิซล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิซล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง โดยก่อสร้าง
ผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร พร้อมทางเท้า
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิซล เลขที่ 27/2565
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นเงิน 10,000,373.54บาท
(สิบล้านสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบลีสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) (ก)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
 - 5.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 <u>นายสมยศ สังสุณี</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 <u>นายสมมาตร ชูแก้ว</u>	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
6.3 <u>นายสิทธิโชค พรหมเพชร</u>	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสีชล / เทศบาลตำบลสีชล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง
โดยก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมทางเท้า
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีชล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,000,373.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมยศ สังสุณี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สมมาตร ชูแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

7.3 สิทธิโชค พรหมเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง คสล.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สีชล	อำเภอ	สีชล	จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีชล / เทศบาลตำบลสีชล				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,070,988.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,070,988.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,070,988.13

บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิโชค พรหมเพชร

12 กันยายน 2565 14:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22x0.22x12.00 เมตร	182.000	ต้น	3,925.00	714,350.00	1,200.00	218,400.00	932,750.00	
	- ค้ำสัดหัวเสาค้ำ	182.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	36,400.00	36,400.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	358.000	ลบ.ม.	2,400.00	859,200.00	306.00	109,548.00	968,748.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	1.950	ต้น	29,471.96	57,470.32	4,100.00	7,995.00	65,465.32	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	7.100	ต้น	28,093.46	199,463.56	4,100.00	29,110.00	228,573.57	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	22.500	ต้น	21,046.73	473,551.42	3,300.00	74,250.00	547,801.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	713.000	กก.	64.17	45,753.21	0.00	0.00	45,753.21	
	- ตะปู 3"	1,819.000	กก.	51.40	93,496.60	0.00	0.00	93,496.60	
	- งานระบบป้องกันดินพัง	1.000	เหมาจ่าย	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
	- ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	3,200.000	ลบ.ฟ.	480.00	1,536,000.00	105.00	336,000.00	1,872,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	365,532.72	4,259,285.11	13,311.00	811,703.00	5,070,988.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,070,988.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สีชล อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีชล / เทศบาลตำบลสีชล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราวกันตก		รวม					735,412.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								735,412.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 735,412.64

บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิโชค พรหมเพชร

12 กันยายน 2565 14:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราวกันตก								
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" SUS 304 หนา 1.2 มม.	3.000	ท่อน	1,500.00	4,500.00	333.00	999.00	5,499.00	
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" SUS 304 หนา 1.2 มม.	74.000	ท่อน	2,056.00	152,144.00	444.00	32,856.00	185,000.00	
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" SUS 304 หนา 1.2 มม.	29.000	ท่อน	2,835.00	82,215.00	666.00	19,314.00	101,529.00	
	- ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ชั้น 8.5	18.000	ท่อน	407.48	7,334.64	225.00	4,050.00	11,384.64	
	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- พื้นทรายล้าง+น้ำยาเคลือบผิว	540.000	ตร.ม.	520.00	280,800.00	280.00	151,200.00	432,000.00	
	รวมค่างานราวกันตก	-	-	7,318.48	526,993.64	1,948.00	208,419.00	735,412.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								735,412.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานไฟฟ้าแสงสว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สีชล อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีชล / เทศบาลตำบลสีชล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควํว้สตุ		ควํว้รงงน		รวมควํว้สตุ และรงงน	หมยเหตุ
				รคคตอหน่วย	จํนวนเงิน	รคคตอหน่วย	จํนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,907,556.00	
รวมควํว้สตุและควํว้รงงนเป็นเงินประมณ								1,907,556.00	

หมยเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และรคครวม 1,907,556.00 บาท ตอ 1 หน่วย

สีทธิโชค พรหมเพชร

12 กันยายน 2565 14:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาคู่ไฟเหล็กกรีดร้อน สูง 6.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 120 วัตต์	7.000	ชุด	22,000.00	154,000.00	1,000.00	7,000.00	161,000.00	
	- สายไฟ NYY + ท่อHDPE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและตู้ควบคุม	1.000	L.S	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
	- งานสี	1.000	L.S	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	
	- ดินถม	3,788.000	ลบ.ม.	353.00	1,337,164.00	99.00	375,012.00	1,712,176.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	56,733.00	1,525,544.00	1,099.00	382,012.00	1,907,556.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,907,556.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง

สถานที่ สิชล

อำเภอ

สิชล

จังหวัด

นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสิชล / เทศบาลตำบลสิชล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

									หน่วย : บาท
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,070,988.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							5,070,988.13	
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22x0.22x12.00 เมตร	182.000	ตัน	3,925.00	714,350.00	1,200.00	218,400.00	932,750.00	
	- ค้ำค้ำค้ำหัวเสาเข็ม	182.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	36,400.00	36,400.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	358.000	ลบ.ม.	2,400.00	859,200.00	306.00	109,548.00	968,748.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	1.950	ตัน	29,471.96	57,470.32	4,100.00	7,995.00	65,465.32	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	7.100	ตัน	28,093.46	199,463.56	4,100.00	29,110.00	228,573.57	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	22.500	ตัน	21,046.73	473,551.42	3,300.00	74,250.00	547,801.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	713.000	กก.	64.17	45,753.21	0.00	0.00	45,753.21	
	- ตะปู 3"	1,819.000	กก.	51.40	93,496.60	0.00	0.00	93,496.60	
	- งานระบบป้องกันดินพัง	1.000	เหมาจ่าย	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
	- ไม้แบบ+ ไม้ค้ำยัน	3,200.000	ลบ.ฟ.	480.00	1,536,000.00	105.00	336,000.00	1,872,000.00	
	รวมค่างาน โครงสร้างวิศวกรรม	-	-	365,532.72	4,259,285.11	13,311.00	811,703.00	5,070,988.13	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ .../....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง สิบ

อำเภอ

สิบ

จังหวัด

นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสิบ / เทศบาลตำบลสิบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

								หน่วย : บาท
1	งานราวกันตก		รวม					735,412.64
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							735,412.64
1	งานราวกันตก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" SUS 304 หนา 1.2 มม.	3.000	ท่อน	1,500.00	4,500.00	333.00	999.00	5,499.00
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" SUS 304 หนา 1.2 มม.	74.000	ท่อน	2,056.00	152,144.00	444.00	32,856.00	185,000.00
	- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" SUS 304 หนา 1.2 มม.	29.000	ท่อน	2,835.00	82,215.00	666.00	19,314.00	101,529.00
	- ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ชั้น 8.5	18.000	ท่อน	407.48	7,334.64	225.00	4,050.00	11,384.64
	งานปูวัสดุผิวพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- พื้นทรายล้าง+น้ำยาเคลือบผิว	540.000	ตร.ม.	520.00	280,800.00	280.00	151,200.00	432,000.00
	รวมค่างานราวกันตก	-	-	7,318.48	526,993.64	1,948.00	208,419.00	735,412.64

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ลิขล

อำเภอ

ลิขล

จังหวัด

นครศรีธรรมราชแบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลลิขล / เทศบาลตำบลลิขล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

								หน่วย : บาท	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,907,556.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,907,556.00	
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาไฟเหล็กกร็กร้อน สูง 6.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 120 วัตต์	7.000	ชุด	22,000.00	154,000.00	1,000.00	7,000.00	161,000.00	
	- สายไฟ NYY + ท่อHDPE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและตู้ควบคุม	1.000	LS	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
	- งานสี	1.000	LS	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	
	- ดินถม	3,788.000	ลบ.ม.	353.00	1,337,164.00	99.00	375,012.00	1,712,176.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	56,733.00	1,525,544.00	1,099.00	382,012.00	1,907,556.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง คสล.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลือชัย	อำเภอ	ลือชัย	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิซล / เทศบาลตำบลลิซล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง คสล.	5,070,988.13	1.2964	6,574,029.01	
รวมค่าก่อสร้าง				6,574,029.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,574,029.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง คสล.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สี่ขลุ	อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิซล / เทศบาลตำบลลิซล				
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,574,029.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,574,029.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิโชค พรหมเพชร

12 กันยายน 2565 14:25:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สี่ขลุ	อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิซล / เทศบาลตำบลลิซล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	735,412.64	1.2964	953,388.94	
รวมค่าก่อสร้าง				953,388.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

953,388.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิซัล	อำเภอ	ลิซัล	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิซัล / เทศบาลตำบลลิซัล				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				953,388.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 953,388.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าแสงสว่าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิขิต	อำเภอ	ลิขิต	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าแสงสว่าง	1,907,556.00	1.2964	2,472,955.59	
รวมค่าก่อสร้าง				2,472,955.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,472,955.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าแสงสว่าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สิชล	อำเภอ	สิชล	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสิชล / เทศบาลตำบลสิชล				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,472,955.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,472,955.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้ามั่งทอง		ตำบล	สี่ขลุ	อำเภอ	สี่ขลุ
แบบเลขที่	จังหวัด นครศรีธรรมราช					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสี่ขลุ / เทศบาลตำบลสี่ขลุ					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(สมมาตร ชูแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมยศ สังสุณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิโชค พรหมเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิซล	อำเภอ	ลิซล
			จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลิซล เทศบาลตำบลลิซล			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง คสล. จำนวน 1.000 หลังละ 6,574,029.01 บาท	6,574,029.01	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 953,388.94 บาท	953,388.94	
3	งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 หลังละ 2,472,955.59 บาท	2,472,955.59	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สิบล้านสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบลีตต่างค์)	10,000,373.54	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเขาดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลเจ้าม่วงทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สีชล	อำเภอ	สีชล	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีชล เทศบาลตำบลสีชล				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(สมยศ สังสุณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมมาตร ชูแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิโชค พรหมเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิโชค พรหมเพชร

12 กันยายน 2565 14:26:17